

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń stołówki w Szkole Podstawowej nr 3
ADRES INWESTYCJI : ul. Wilcza 41 Złotoryja
INWESTOR : Gmina Miejska Złotoryja
ADRES INWESTORA : Pl. Orłąt Lwowskich 1 59-500 Złotoryja
DATA OPRACOWANIA : 2021-02-17

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-02-17

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 0925-01	Osłony okien folią polietylenową (5*1.3*1.3)+(1.90*2.40)	m ² m ²	 13.010	
				RAZEM	13.010
2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych oraz kratki nawiewnych 4+1+3+2	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR-W 4-03 1135-02	Demontaż oprawek zwykłych ściennych, sufitowych lub półhermetycznych z podłoża betonowego 8+4+5	kpl. kpl.	 17.000	
				RAZEM	17.000
4	KNR 4-01 0354-13 analogia	Wykucie z muru wentylatora /kuchnia i zmywak/ 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 2.0	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR-W 4-02 0145-01 analogia	Demontaż zbiornika hydroforowego - demontaż podgrzewacza wody ze zbiornikiem pom. nr 3 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-02 0145-01 analogia	Demontaż zbiornika hydroforowego - demontaż i montaż podgrzewacza wody ze zbiornikiem pom, nr 2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-02 0110-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 20 mm pom nr 2 Obmiar dodatkowy - łączna długość 4 2.88+1.5	msc. m msc.	 4.380	
				RAZEM	4.380
9	KNR AT-13 0105-01	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gazobetonu - schowanie rur 4.38	m m	 4.380	
				RAZEM	4.380
10	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 4.38	m m	 4.380	
				RAZEM	4.380
11	KNR 4-04 0105-04 analogia	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, wraz z demontażem drzwi 0,90x2,0m - ścianka dzieląca pomieszczenia nr 1 i nr 2. 5.85*2.70-0.9*2.0	m ² m ²	 13.995	
				RAZEM	13.995
12	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2*2.70*0.18	szt. szt.	 0.972	
				RAZEM	0.972
13	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach 5.76*0.18	szt. szt.	 1.037	
				RAZEM	1.037

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-04 0105-04 analogia	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej, wykonanie otworu drzwiowego do pomieszczenia nr 3 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
15	KNR 4-01 0336-07 + KNR AT-44 0301-01	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej Nadproża KONBET typu "L" - wykonanie bruzd oraz montaż nadproży 2szt, długości 130,00 cm 1.3*2	m m	 2.600	
				RAZEM	2.600
16	KNR-W 4-01 0438-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt w tym jedno okienko i 1 szt drzwi 0,9x2,0m - pomieszczenie nr 2 (5.76+1.94)*2.70	m ² m ²	 20.790	
				RAZEM	20.790
17	KNR 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02 (3.70+2.3)*2.70-0.9*2.0-0.9*0.9	m ² m ²	 13.590	
				RAZEM	13.590
18	KNR 2-02 1012-04 analogia	Okna podawcze otwierane poziomo fabrycznie wykończone o powierzchni do 0,8 m2 - montaż w ścianie z płyt g-k okienka podawczego wraz z parapetem o wymiarach 90x50 cm 0.9*0.9	m ² m ²	 0.810	
				RAZEM	0.810
19	KNR 2-02 1017-05 + KNR 2-02 1016-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone /w ścianie z płyt gk/ Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian /w ścianie z płyt gk/ 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
20	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - demontaż wykładziny PCV (5.22*5.81)+(14.42*5.76)	m ² m ²	 113.387	
				RAZEM	113.387
21	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (3.50*1.50)+(2.60*1.30)	m ² m ²	 8.630	
				RAZEM	8.630
22	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) - 20% (100.54+53.07)*20%	m ² m ²	 30.722	
				RAZEM	30.722
23	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 100.54+53.07	m ² m ²	 153.610	
				RAZEM	153.610
24	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach, spocznikach na podłożu z betonu, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu)- z warstwą gładzi - 20% (14.42*5.76+5.22*5.81)*20%	m ² m ²	 22.677	
				RAZEM	22.677
25	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 14.42*5.76+5.22*5.81	m ² m ²	 113.387	
				RAZEM	113.387

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (100.54+53.07)*80%	m ² m ²	122.888	
				RAZEM	122.888
27	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach (14.42*5.76+5.22*5.81)*80%	m ² m ²	90.710	
				RAZEM	90.710
28	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian grunt z kwarcem i sufitów (100.54+53.07)+(14.42*5.76+5.22*5.81)	m ² m ²	266.997	
				RAZEM	266.997
29	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 38.50+38.94	m m	77.440	
				RAZEM	77.440
30	KNNR-W 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi z ościeżnicą, klamkami, szylkami oraz zamkami o wymiarach 0,90 x 2,0 m: - pomieszczenie nr 1 i 2 - 2 szt - pomieszczenie nr 3 - 2 szt 0.9*2.0*4	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
31	KNR 2-02 1016-03	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie - doprojektowane drzwi 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone - doprojektowane drzwi 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
33	KNR 2-02 1012-04 analogia	Okna podawcze otwierane poziomo fabrycznie wykończone o powierzchni do 0,8 m ² - wymiana: demontaż i montaż okienka podawczego wraz z parapetem o wymiarach 90x50 cm 0.9*0.9	m ² m ²	0.810	
				RAZEM	0.810
34	KNR 2-02 1512-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr.do 50 mm 2.70	m m	2.700	
				RAZEM	2.700
35	KNR 2-02 1503-02	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - malowanie lamperi na wysokość 1,50 farbą olejną matową (14.42+5.76+5.22+5.81)*2*1.5-(0.9*6)-1.9+(3.70+2.34)*2*1.5	m ² m ²	104.450	
				RAZEM	104.450
36	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - malowanie ścian powyżej lamperi oraz sufitów (100.54+53.07)+(14.42*5.76+5.22*5.81)-86.330+(3.70+2.34)*2*1.2	m ² m ²	195.163	
				RAZEM	195.163
37	KNR 4-02 0109-03 analogia	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 25 mm - wkucie rury pod podejście do baterii /w pom nr 2 i pom nr3/ Obmiar dodatkowy - łączna długość 1.0 2	szt. m szt.	2.000	1.000
				RAZEM	2.000
38	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką /w pom nr 2 i pom nr3/ 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe (3.5*1.5)+(2.60*1.50)	m ²		
			m ²	9.150	
				RAZEM	9.150
40	KNR 4-01 0710-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) (3.5*1.5)+(2.60*1.50)	m ²		
			m ²	9.150	
				RAZEM	9.150
41	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą pom nr 2 i pom nr 3 (3.5*1.5)+(2.60*1.50)	m ²		
			m ²	9.150	
				RAZEM	9.150
42	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka dwukomorowego w pom nr 2: zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem o wymiarach 120x60 szaka pod zlewozmywak jw. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 4-02 0218-04	Wymiana zlewozmywaka pojedynczego w pom nr 3: zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem o wymiarach 120x60 szaka pod zlewozmywak jw. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 4-02 0220-05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfon z tworzywa 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR 2-17 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2 nawietrzaki prostokątne np DARCO 4+1	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
46	KNR AT-22 0102-05 analogia	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - wentylatory typ ścienny FPT350 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
47	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (14.42*5.76)+(5.22*5.81)	m ²		
			m ²	113.387	
				RAZEM	113.387
48	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.47	m ²		
			m ²	113.387	
				RAZEM	113.387
49	KNR 2-02 1113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne systemowe (14.42+5.76)*2+(0.22*14)+(5.22+5.81)*2	m		
			m	65.500	
				RAZEM	65.500
50	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
51	KNR-W 4-03 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie 14	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
52	KNR-W 4-03 0506-02	Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt do 40 A na ścianie 8.0	szt.		
			szt.	8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR AT-13 0105-01	Wykucie bruzd o szer. do 2,5 cm w ścianach - podłoże z gipsu, tynku, gązobetonu 14.42*2+5.76+5.22*2+5.81+2*1.40	m m	53.650	
				RAZEM	53.650
54	KNR 5-08 0209-03	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) ukłádany w tynku 3x1,5mm ² 14.42*2+5.76+5.22*2+5.81+2*1.40	m m	53.650	
				RAZEM	53.650
55	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych OPRAWA OŚWIETLENIOWA np. LED TOWE LED 36W-NW 8.0+5+4	szt. szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
56	TZKNBK XX 1804-04 analogia	Wykonanie obudowy parapetów 0.3*1.3*7.0	m ² m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
57	KNR-W 2- 02 20203-01 analogia	Wykonanie obudowy grzejników 1.3*1.0*7	m ² m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
58	KNR 4-01 0108-01 analogia	Wywóz odpadów i gruzu (61.44+34.016)*0.02+1.5+13.995*0.15	m ³ m ³	5.508	
				RAZEM	5.508